

Opis przedmiotu zamówienia

„Wymiana stolarki drzwiowej na parterze i 1 piętrze w budynku Szkoły Podstawowej im. dr. Henryka Jordana w Ksawerowie, ul. Zachodnia 33, 95-054 Ksawerów”.

1. Wymiana 56 szt. drzwi wewnętrznych do sal, pomieszczeń służbowych i pomieszczeń sanitarnych na drzwi o szerokości 60 - 90 cm wraz z ościeżnicami zgodnie z obowiązującymi normami w standardzie umożliwiającym przemieszczanie się uczniów niepełnosprawnych ruchowo:
 - a) 23 szt. na parterze,
 - b) 33 szt. na 1 piętrze.
2. Wymiana 4 szt. drzwi ewakuacyjnych wewnętrznych dwuskrzydłowych na nowe drzwi dwuskrzydłowe o szerokości 190 cm wraz z ościeżnicami zgodnie z obowiązującymi normami w standardzie umożliwiającym przemieszczanie się uczniów niepełnosprawnych ruchowo:
 - a) 2 szt. na parterze,
 - b) 2 szt. na 1 piętrze.
3. Wymiana obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wymianę drzwi wewnętrznych, w tym:
 - a) demontaż starych drzwi i wykucie starych ościeżnic,
 - b) przygotowanie otworów pod montaż nowych drzwi o wys. 200 cm,
 - c) montaż nowych ościeżnic w kolorze drzwi,
 - 23 szt. plus 2 dla drzwi dwuskrzydłowych ewakuacyjnych na parterze
 - 33 szt. plus 2 dla drzwi dwuskrzydłowych ewakuacyjnych na 1 piętrze
 - d) montaż drzwi pełnych z MDF na ramie drewnianej z warstwą zewnętrzną (okładzina polipropylen) CPL i akcesoriów (skrzydła drzwiowe pełne z wewnętrznym wzmocnieniem konstrukcji, posiadające: 3 zawiasy, wkładki patentowe, klamki bezpiecznie atestowane),
 - 23 szt. plus 2 dla drzwi dwuskrzydłowych ewakuacyjnych na parterze,
 - 33 szt. plus 2 dla drzwi dwuskrzydłowych ewakuacyjnych na 1 piętrze,
 - d) niezbędne prace remontowe (uzupełnienie ubytków w ścianach, obrobienie ościeżnic).
4. Wywóz, utylizacja drzwi, gruzu i odpadów powstałych w wyniku prowadzonych robót.
5. Należy przewidzieć wszelkie roboty nieujęte w niniejszym Zapytaniu ofertowym, które konieczne są do wykonania zadania zgodnie ze sztuką budowlaną.
6. Załącznikiem do opisu przedmiotu zamówienia jest plan ewakuacji parteru (załącznik nr 4) i 1 piętra szkoły (załącznik nr 5) z wykazem drzwi do wymiany (załącznik nr 3).

Materiały budowlane:

Lp.	Nazwa artykułu	Informacje dodatkowe
1.	Kotwy montażowe	- gat. I. - Kotwy powinny być dodatkowo zabezpieczone powłoką ochronną, taką jak cynkowa, co zwiększa ich odporność na korozję i wilgoć.
2.	Piana montażowa	- gat. I. - Pianka montażowa niskoprężna - odporność termiczna (po utwardzeniu): od -50°C do +90°C. - palność: B3 (DIN4102) - czas pełnego utwardzenia: 24 h

3.	Masa tynkarska do obróbki otworów drzwiowych	- cementowo-wapienna o obowiązującej normie PN-B-70/B-10100 - przyczepność $\geq 0,3$ EN 998 - reakcja na ogień A1 EN 998
----	--	---

Materiały drzwiowe:

Lp.	Nazwa artykułu	Informacje dodatkowe
1.	Ościeżnice	- Ościeżnice z litego drewna i regulowane z MDF, uszczelka wyciszająca w futrynie, ościeżnice w kolorze drzwi. - Ościeżnice bez progów, kierunek otwierania drzwi, ze względu na wymagania BHP i P.POŻ zewnętrzny. - Ościeżnice należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. - Ościeżnice mocowane za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. - Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu. - Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i w poziomie. Po zmontowaniu dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy.
2.	Skrzydła drzwiowe	- Drzwi na ramie drewnianej wypełnienie pełne MDF z warstwą zewnętrzną (okładzina polipropylen) CPL. - Grubość drzwi minimum 45 mm. - Drzwi montowane na 3 zawiasach metalowych zewnętrznych. - Drzwi w pomieszczeniach sanitarnych wyposażone w tuleje, kratki wentylacyjne lub podcięcia. - Drzwi wyposażone w szyldy, klamki , zamki patentowe na wkładkę z trzema kluczami. - Kolor drzwi, ościeżnic i kształt wypełnienia do uzgodnienia z zamawiającym.

UWAGI

1. Zachowanie kontrastu barwy stolarki drzwiowej do koloru ścian.
2. Montaż akcesoriów (szyldy, klamki i zawiasy) w jednym kolorze.
3. Użyte materiały powinny być dopuszczone do stosowania w obiektach użyteczności publicznej, w tym oświatowo-wychowawczych, posiadać certyfikaty i aprobaty techniczne oraz atesty PZH.
4. Wykonawca zapewnia właściwe zabezpieczenie pomieszczeń szkoły przed ich zabrudzeniem, uszkodzeniem, zapyleniem a w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia Wykonawca zobowiązany jest do naprawy szkód na własny koszt.
5. Podczas realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących bhp i ppż.
6. Warunki realizacji zamówienia: okres gwarancji minimum 3 lata.